

Convenzione per l'esecuzione dei ripristini definitivi lungo strade comunali o soggette a pubblico transito nei Comuni appartenenti all'ATO n.1.

TRA

la Società.....
(di seguito per brevità GESTORE), con sede legale in, via n.,
C.F..... e P.IVA n....., nella persona
dell'Amministratore Delegato/Unico,,
munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara, da una parte,

E

il Comune di (di seguito per brevità COMUNE),
con sede legale in via n.....,
C.F. e P.IVA n....., nella persona del
Sindaco *pro tempore*,,
munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara, dall'altra; ciascuna disgiuntamente Parte,
entrambe congiuntamente Parti;

PREMESSO CHE

- a. il COMUNE è socio del GESTORE, società affidataria *in house* del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) nell'ATO n.1 della Regione Piemonte;
- b. il COMUNE è titolare di partita IVA;
- c. la gestione del servizio idrico comporta, tra l'altro, l'esecuzione, da parte del GESTORE, degli interventi di estensione, manutenzione e/o ristrutturazione della rete acquedottistica e fognaria, nonché di allacciamento delle utenze finali (di seguito per brevità RETI);
- d. le RETI sono principalmente posizionate lungo le strade comunali o provinciali (o loro pertinenze);
- e. competono al GESTORE gli interventi di ripristino definitivo del manto stradale in occasione dei lavori che la stessa effettua sulle RETI (direttamente o per il tramite di propri fornitori) ai sensi del punto c. delle presenti premesse;
- f. il COMUNE intende effettuare i ripristini di cui al punto e. delle presenti premesse in sostituzione del GESTORE;
- g. Il GESTORE è disponibile a consentire al COMUNE di effettuare i ripristini di cui al punto e. delle presenti premesse alle condizioni di seguito evidenziate;
- h. il presente accordo ha l'obiettivo di garantire ripristini definitivi più tempestivi ed efficaci,

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto dell'accordo)

Il COMUNE effettua i ripristini stradali definitivi lungo le strade comunali o soggette al pubblico transito e relative pertinenze, a seguito della manomissione del suolo, da parte del GESTORE, per i lavori sulle RETI all'interno del territorio comunale, con esclusione degli interventi nuovi e/o di manutenzione che il GESTORE avocherà direttamente a sé mediante invio al COMUNE, mediante posta elettronica certificata, del progetto di intervento sul SII.

Gli interventi oggetto della presente convenzione sono realizzati dal COMUNE mediante proprio personale o tramite imprese dallo stesso incaricate.

Art. 3 (Corrispettivi)

Le spese sostenute dal COMUNE per la realizzazione dei ripristini definitivi di cui all'art.2 della presente convenzione saranno addebitate al GESTORE mediante regolare fattura.

Le suddette spese verranno calcolate sulla base dei costi unitari riportati nell'allegato "A" alla presente convenzione, indipendentemente da eventuali ribassi a base d'asta ottenuti in fase di assegnazione dei lavori; a tali spese dovrà essere aggiunta l'I.V.A. ai sensi di legge.

Qualora le spese finali per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.2 risultassero superiori all'importo definito dal prezzario di cui all'Allegato A, le stesse rimarranno a carico del COMUNE.

Art. 4 (Altre pattuizioni)

Il GESTORE si impegna a realizzare i ripristini provvisori entro 15 giorni dalla manomissione del suolo pubblico e ne sarà responsabile per un periodo massimo di 180 giorni (successivi alla manomissione stessa), onde consentire l'asestamento dei materiali utilizzati per il riempimento degli scavi. Trascorso tale termine o una volta effettuato il ripristino definitivo del manto stradale da parte del COMUNE, se minore, il GESTORE sarà ritenuto esente da ogni responsabilità in merito sia ai ripristini provvisori che a quelli definitivi.

Il COMUNE s'impegna alla realizzazione delle opere di ripristino definitivo lasciando il GESTORE indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità in merito a difformità e/o difetti di esecuzione dovute a vizi anche occulti delle opere stesse non rilevate in precedenza. In tale circostanza, il COMUNE si farà carico di tutti gli oneri necessari al ripristino delle pavimentazioni, nonché dei danni consequenziali a persone e cose, che potrebbero derivare da tali difformità, tenendo indenne il GESTORE da ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

Il GESTORE, al fine di consentire al COMUNE un'adeguata programmazione degli interventi sulle strade di competenza di quest'ultimo, s'impegna a trasmettere al COMUNE, mediante posta elettronica certificata, la richiesta di manomissione del suolo pubblico, indicando:

- tipologia e modalità dell'intervento;
- nome della/e via/e interessata/e dai lavori;
- durata prevista per l'esecuzione dell'intervento e nominativo della ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi;
- recapito telefonico e referente del responsabile del GESTORE per le opere previste.

Il GESTORE potrà variare la programmazione degli interventi per cause di forza maggiore o per sopraggiunti impedimenti o valutazioni che ne rendano necessario o opportuno il differimento, dandone tempestiva comunicazione scritta al COMUNE.

Per gli interventi che rivestono carattere di urgenza/pronto intervento ed indifferibilità, la comunicazione del GESTORE al COMUNE sarà contestuale all'esecuzione degli stessi.

Il COMUNE s'impegna a segnalare al GESTORE, mediante posta elettronica certificata, eventuali lavori su strade di sua competenza (quali ripristini stradali, bitumature, piste ciclabili, marciapiedi, eccetera) in modo che il GESTORE possa programmare eventuali, contestuali interventi sulle RETI.

Art. 5 (Decorrenza e durata)

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha durata di un anno. S'intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, laddove nessuna delle Parti ne dia disdetta in forma scritta prima della scadenza.

La presente convenzione decadrà automatica qualora il GESTORE, per qualsivoglia ragione, non sia più il gestore del servizio idrico integrato (o anche solo di uno dei servizi di acquedotto e fognatura) nel territorio del COMUNE.

Art. 6 (Tribunale competente)

Per qualunque controversia in merito all'applicazione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Novara/Verbania.

Art. 7 (Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Data,

Per il COMUNE

Per il GESTORE

Convenzione per l'esecuzione dei ripristini definitivi lungo strade comunali o soggette a pubblico transito nei Comuni appartenenti all'ATO n.1.

PREZZIARIO

RIPRISTINI DEFINITIVI			
1	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, compreso la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, cantieramento, scarifica, sigillatura ed eventuale messa in quota del chiusino, eventuale impiego di personale per regolamentazione della circolazione veicolare, steso a mano per uno spessore compreso finito pari a cm 3. Eseguito su qualsiasi tipologia di strada per superfici fino a 10 m²	cad	312,29
2	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, compreso la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, cantieramento, scarifica, sigillatura ed eventuale messa in quota del chiusino, steso a mano eventuale impiego di personale per regolamentazione della circolazione veicolare per uno spessore compreso finito pari a cm 3. Eseguito su qualsiasi tipologia di strada per ogni mq. eccedente i 10 m² ;	m ²	16,33
3	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a partecubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m ²	56,94
4	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a partecubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m ²	47,15
5	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a partecubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12	m ²	42,41
6	Acciottolato per strade, cortili, cunettoni, etc, formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno m ² 0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondocon ciottoli forniti dalla ditta	m ²	79,53
7	Acciottolato per strade, cortili, cunettoni, etc, formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno m ² 0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondocon ciottoli forniti dalla citta'	m ²	78,01
8	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopaturadello spessore di cm 4 e 6	m ²	12,03

RIPRISTINI DEFINITIVI			
9	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura dello spessore di cm 7 e 8	m ²	12,86
10	Posa di lastricato in pietra di Luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m ² 1, per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre	m ²	101,59
11	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto dello spessore di cm 10	m ²	19,66
12	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto dello spessore di cm 15	m ²	24,88
13	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ² - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800); - il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina; - la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; - il ripassamento durante e dopo la posa cordoli aventi sezione trapezia (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza	m	23,20